

**BJÖRKFORS 1:819 resp 1:850
HEMAVAN, STORUMAN KOMMUN**

Uppdragsnr: 080506

PROJEKTSAMMANSTÄLLNING

Utgivare:
TM-Konsult AB


Markus Modéen

Datum 2011-06-21

BET ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

	Dokument PROJEKTSAMMANSTÄLLNING	Sidnr 2(3)	
	Projekt BJÖRKFORNS 1:819 resp 1:850 HEMAVAN, STORUMAN KOMMUN	Handläggare MM	
Projektnr 080506			
Datum 2011-06-21			
Status		Rev.dat	Rev

Kod	Text
	<p>PROJEKTSAMMANSTÄLLNING</p> <p>Utbyggnaden på fastigheterna Björkfors 1:819 (24 960 kvm) resp 1:850 (18 140 kvm) är planerade av Fjällkedjan AB. Planen är att området skall fungera som friluftsanläggning. Detta är tänkt att ske på marken där den befintliga skjutbanan nu är belägen. Strax väster om den befintliga skjutbanan planeras en skidlift med tillhörande parkeringsplatser.</p> <p>Den befintliga anläggningen (skjutbanan) byggdes 1971 och har använts både för militärt- och civilt bruk.</p> <p>2002 genomförde FM (försvarsmakten) viss sanering och materialet byttes ut på blinderingsvallarna. Detta pga skärpta säkerhets- och miljökravkrav. Ingen FM-verksamhet har bedrivits på skjutbanan efter 2008. Fastigheten Björkfors 1:34 (med skjutbanan) såldes 2009, till Fjällkedjan, i samband med Försvarsutbildningsförbundets avveckling av sin verksamhet i Hemavan.</p> <p>Markprover har tagits runt vallarna för att se blyhalten och få en uppfattning om var koncentrationen är som högst. <i>(karta på provtagningspunkter resp resultat kan ses i dokumentet: Saneringsplan dat 2010-08-11)</i></p> <p>Diskussioner har förts med tidigare ägare av fastigheten om en ev. övertäckning av det förorenade området. I samband med arbetet att ta fram en ny detaljplan för området har dock beslutats att en sanering skall göras då området kommer att byggas med bostäder. Detta dokument ersätter därför tidigare korrespondens och diskussioner som förts mellan exploitören och kommunen.</p>



Dokument	PROJEKTSAMMANSTÄLLNING		Sidnr	3(3)
			Handläggare	MM
Projektname	BJÖRKFORNS 1:819 resp 1:850 HEMAVAN, STORUMAN KOMMUN		Projektnr	080506
			Datum	2011-06-21
Status			Rev.dat	Rev

Kod	Text
	<p>Vid saneringen kommer deponering att utföras med frakt av massor till närmaste deponistation (MBEnviroteknik Vilhelmina). Detta pga att användningen av området ändras till typ bostäder. Vid saneringen av markområdet genomförs schaktning av förorenade massor. Schaktningen görs pallvis eller skiktvis för att möjliggöra kontinuerlig provtagning på framgrävda ytor.</p> <p>Massorna vägs vid mottagning. Intyg sänds till KJIN - SCHAKT. Schakt av förorenade massor sker skikt för skikt och lastas omgående på lastbil och körs till Vilhelmina. Helmantlade och blykuler och större stenar sorteras ut med gallerskopa. Vid kraftigt regn stoppas arbetet tills vidare. Ansvarig för entreprenadarbetena vid saneringen är Ivan Nygren – KJIN-SCHAKT. Provtagning kommer att ske kontinuerligt under schaktningens gång. Detta dels för att kunna klassificera massorna (se bilaga) och dels för att bedöma när (på vilket djup) föroreningarna avtar. Ansvarig för provtagningen är Markus Modéen – TM-konsult AB.</p>